

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 195069-2013 z dnia 2013-09-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Płoniawy-Bramura

Modernizacja szkolnego placu zabaw dla dzieci w ramach rządowego programu Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej w Węgrzynowie 1. CPV - CPV 45.11.27.23-9 - roboty w zakresie kształtowania placów zabaw - CPV 45.11.12.91-4 - roboty w...

Termin składania ofert: 2013-10-09

Płoniawy-Bramura: Modernizacja szkolnego placu zabaw dla dzieci w ramach rządowego programu Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej w Węgrzynowie

Numer ogłoszenia: 218731 - 2013; data zamieszczenia: 18.10.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 195069 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Płoniawy-Bramura, Płoniawy-Bramura 83A, 06-210 Płoniawy-Bramura, woj. mazowieckie, tel. 29 7178061, faks 29 7178043.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja szkolnego placu zabaw dla dzieci w ramach rządowego programu Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej w Węgrzynowie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Modernizacja szkolnego placu zabaw dla dzieci w ramach rządowego programu Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej w Węgrzynowie 1. CPV 45.11.27.23-9 - roboty w zakresie kształtowania placów zabaw - CPV 45.11.12.91-4 - roboty w zakresie zagospodarowania terenu - CPV 45.23.32.00-0 - roboty w zakresie różnych nawierzchni. - CPV 45.22.38.00-4 -montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji. - CPV 45.11.12.13-4 - roboty w zakresie oczyszczania terenu. 2. Projektowane parametry techniczne placu zabaw. Zaprojektowano zestawy i urządzenia zabawowe wykonane z drewna klejonego minimalnie 5-ro warstwowego o przekroju minimalnym 100 x 100 mm, frezowanego wzdłużnie minimalnie podwójnie w celu zmniejszenia poprzecznych naprężeń wewnętrznych - pęknięć. Elementy dekoracyjne i barierki należy wykonać z polistyrenu spienionego - ekologicznego materiału barwionego w masie, odpornego na warunki atmosferyczne, działania grzybów i pleśni, nie podlegającego korozji atmosferycznej, który podlega recyklingowi i chroni środowisko naturalne lub HDPE o minimalnej grubości 20 mm - nie dopuszcza się rozwiązań z okrągłaków, pół okrągłaków i sklejk. Przejście tubowe w całości wykonane ze stali nierdzewnej co gwarantuje najwyższą jakość oraz odporność na korozję. Elementy pionowe drewniane zakończone od góry plastikowym, a metalowe kapturkiem z tworzywa sztucznego. Do łączenia elementów powinno stosować się śruby maszynowe ocynkowane. Wszystkie połączenia śrubowe winny być zasłonięte zaślepkami dwuczęściowymi a tam gdzie jest to niemożliwe nakrętki wystające należy zakryć plastikowymi zaślepkami zgodnie z normą PN-EN 1176-1. Drewniane elementy konstrukcyjne kotwione w ziemi należy zabezpieczyć przed wilgocią z podłoża poprzez zastosowanie marek stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie i malowanych proszkowo kotwionych w stopach fundamentowych. Elementy stalowe dotyczące urządzeń zabawowych powinny być ocynkowane a elementy przeznaczone do chwytania rączkami dodatkowo malowane proszkowo w kolorze. Łańcuchy do huśtawek powinny być kalibrowane 6mm i wykonane ze stali nierdzewnej. Nawierzchnie syntetyczne należy użyć z płyt z ulepszonego granulatu gumowego SBR o wymiarach 500x500mm lub 500x1000mm pokrytych warstwą EPDM zapewniającą trwałość koloru na długie lata. Płyty powinny posiadać HIC min 1,50. Dostawca powinien dostarczyć następujące dokumenty potwierdzające jakość nawierzchni bezpiecznej: - atest higieniczny PZH, - autoryzacja producenta na położenie nawierzchni bezpiecznej z potwierdzeniem gwarancji udzielonej na te nawierzchnie, - certyfikat HIC zgodności z normą PN EN 1177 Nawierzchnię syntetyczną należy układać na warstwach: warstwa betonu C16/20 gr 8cm z nawierconymi otworami nawodnieniowymi Ø16mm, w warstwie betonu należy przewidzieć dylatacje, podsypka piaskowożwirowa gr 15cm, grunt rodzimy W miejscach występowania sieci podziemnej kanalizacji sanitarnej na odcinku 2m należy zastosować podbudowę z kruszywa łamanego.

kruszywo łamane frakcji 0-3mm gr 3cm, stopień zagęszczenia nie mniej niż $I_s=1,0$, kruszywo łamane frakcji 0-31,5mm gr 15cm, stopień zagęszczenia nie mniej niż $I_s=1,0$, podsypka piaskowo-żwirowa gr 10cm, grunt rodzimy Nawierzchnię syntetyczną należy ułożyć na podbudowie wyprofilowanej ze spadkiem 0,8% dla nawierzchni bezpiecznej. Wykonawca montujący urządzenia zabawowe drewniane i wykonujący nawierzchnie syntetyczne powinien dostarczyć autoryzację producenta na montaż tychże urządzeń. Powinien wykazać się posiadaniem kart technicznych oraz certyfikatów producentów zgodnych z normą PN EN 1176. Podstawowe parametry techniczne placu zabaw: nawierzchnia syntetyczna kolor pomarańczowy PANTONE: 152 C, RAL: 2011 - Tieforange wys. upadkowa HIC 1,50, $P=153,25m^2$, nawierzchnia syntetyczna kolor niebieski PANTONE: 540 C, RAL: 5003 - Saphirblau wys. upadkowa HIC 1,50m $P=21,53m^2$ nawierzchnia trawiasta $P=89,71m^2$ nawierzchnia syntetyczna ogółem $P=174,78m^2$ powierzchnia placu zabaw ogółem $P=286,02m^2$ obrzeże nawierzchni bezpiecznej obrzeże trawnikowe 100x20x6 L=67,37m ogrodzenie drewniane wysokości 1,2m L=78,00m 3. Zakres prac: przejęcie obowiązków Wykonawcy robót, wytyczenie geodezyjne w terenie, wykonanie robót ziemnych, wykonanie podbudowy, montaż urządzeń zabawowych i elementów małej architektury (ogrodzenie, ławki itp.), montaż nawierzchni syntetycznej oraz wykonanie zieleni, wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, odbiór końcowy. 4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, odpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach. 5. Wykonawca własnym kosztem i staraniem pozyskuje wszelkie materiały konieczne do realizacji przedmiotu umowy. 6. Wymagany okres gwarancji dla elementów przedmiotu zamówienia wymienionego w rozdziale III wynosi 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. 7. Dokładny zakres rzeczowy i asortymentowy robót określa, każdorazowo w protokole przekazania przyjęcia zakresu robót, przedstawiciel Zamawiającego i kierownik robót ze strony Wykonawcy. 8. Wykonawca zobowiązany jest do podpisania protokołu przekazania - przyjęcia zakresu robót w ciągu 3 dni od wezwania przez Zamawiającego. Niedopełnienie przez Wykonawcę ww. obowiązku skutkuje naliczaniem kar umownych. 9. Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania materiałów określonych w specyfikacjach technicznych. Na materiały Wykonawca zobowiązany jest posiadać dokumenty dopuszczające wyroby do obrotu.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.23-9, 45.11.12.91-4, 45.22.38.00-4, 45.11.12.13-4, 45.23.32.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.10.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

FIRMA FENSTER S.C., ul. Wojska polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 92460,97 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 94220,86

Oferta z najniższą ceną: 94220,86 / **Oferta z najwyższą ceną:** 109744,95

Waluta: PLN.