

PRZEDMIAR ROBÓT „Przebudowa (modernizacja drogi gminnej (od drogi wojewódzkiej 544) Chodkowo Załogi – Chodkowo Wielkie (do drogi powiatowej nr 3236W) – ETAP I”				
Lp	SST	Opis robót	Jedn miary	Ilość
CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne		I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe dla trasy dróg w terenie równinnym - Odtworzenie osi trasy i punktów wysokościowych oraz powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna 0+000 ÷ 0+750	km	0,730
CPV 45233320-8 Fundamentowanie dróg		II PODBUDOWA		
2	D-04.04.02	Wyrównanie podbudowy pospółką grubości 10 cm w celu nadania spadków poprzecznych z profilowaniem podbudowy w km 0+000 ÷ 0+580 580 mb x 5,0 m = 2 900,00 m ² 2 900,00 m ² x 0,221t/m ² = ~ 641 ton	m ²	2 900,00
CPV 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg		III NAWIERZCHNIA		
3	D-05.03.08	Poczwórne powierzchniowe utwardzenie nawierzchni żwirowej emulsją asfaltową i kruszywem sortowanym płukanym o frakcji 16/31,5, 8/16, 2/8,0/5 w km 0+000 ÷ 0+730 730 mb x 3 m = 3 000,00 m ²	m ²	2 190,00
CPV 45233140-2 Roboty drogowe		IV POBOCZA		
4	D-04.04.02	Umocnienie poboczy kruszywem łamanym, średnia grubość ok. 5 cm na szerokości 1,0 m 730,0 mb x 2 x 1,0 m = 1 460,0 m ² 1460 m ² x 0,11 t/m ² = 160,6 ton	m ²	1 460,00