

PRZEDMIAR ROBÓT				
Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 210607W Obłudzin – Krzyżewo Nadrzeczne – Krzyżewo Borowe – Zawady Dworskie – Zawady Huta, odcinek w miejscowości Krzyżewo Nadrzeczne, od km 3+170 do km 5+470, odcinek o długości 2,300 km – ETAP I				
Lp	SST	Opis robót	Jedn miary	Ilość
CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne		I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe dla trasy dróg w terenie równinnym - Odtworzenie osi trasy i punktów wysokościowych oraz powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna 0+000 ÷ 0+750	km	2,300
CPV 45233320-8 Fundamentowanie dróg		II PODBUDOWA		
2	D-04.04.02	Wyrównanie podbudowy pospółką grubości 10 cm w celu nadania spadków poprzecznych z profilowaniem podbudowy w km 3+190 ÷ 5+470 2300 mb x 6,0 m = 13 800,00 m ² 13 800,00 m ² x 0,221t/m ² = ~ 3 050 ton	m ²	13 800,00
CPV 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg		III NAWIERZCHNIA		
3	D-05.03.08	Poczwórne powierzchniowe utwardzenie nawierzchni żwirowej emulsją asfaltową i kruszywem sortowanym płukanym o frakcji 16/31,5, 8/16, 2/8,0/5 w km 3+190 ÷ 5+470 2300 mb x 5,0 m = 11 500,00 m ²	m ²	11 500,00