

KOSZTORYS - FORMULARZ CENOWY
na modernizację i rozbudowę boiska w Płoniawach Bramurze

Lp	SST	Opis robót	Jedn miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość kosztorysowa netto
I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I PODBUDOWA						
1		Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych oraz powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna	ha	0,0968		
2		Mechaniczne zdjęcie humusu-grub 10 cm . Transport na odkład do 1 km	m ²	268		
3		Mechaniczny wykop koryta w gruncie kat II pod powiększenie płyty boiska z wyprofilowaniem dna i zagęszczeniem. Średnia głębokość 20 cm. Nadmiar gruntu do odwiezienia na odkład do 1 km. (~ 53 m ³)	m ²	268		
4		Obramowanie płyty boiska obrzeżem betonowym 8 x 30 cm ustawionym na ławie betonowej B-10	m	132		
5		Podsypka grub. 10 cm z piasku wykonana w korycie	m ²	268		
6		Podbudowa grubości 15 cm z chudego betonu B 5,0 - 7,5 Mpa	m ²	268		
		Razem cz. I				
II NAWIERZCHNIA PŁYTY BOISKA						
7		Warstwa wyrównawcza grubości 5 cm z piasku ułożona na całej powierzchni płyty	m ²	968		

KOSZTORYS - FORMULARZ CENOWY
na modernizację i rozbudowę boiska w Płoniawach Bramurze

8	Wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej o wysokości włosa 17mm, wypełnionej piaskiem kwarcowym suchym workowanym w ilości zgodnej z technologią zastosowanej trawy Wyznaczenie linii boisk i ich wklejenie. [<i>Kolorystyka nawierzchni : zielona, linie boiska - wklejane. Kolorystyka linii: żółte i czerwone</i>]	m ²	968		
	Razem cz. II				
III ELEMENTY WYPOSAŻENIA BOISKA					
9	Boisko do siatkówki : 2 komplety słupków stalowych lakierowanych proszkowo, uniwersalnych z regulacją wysokości siatki. Słupki demontowane osadzone w tulejach stalowych zabetonowanych w bloku fundamentowych zgodnie z zaleceniami producenta. Siatka poliestrowa, słupki wyposażone w mechanizm do naciągania siatki	kpl	1		
	Razem cz. III				
	Ogółem wartość kosztorysowa netto				
			VAT 22 %		
	WARTOŚĆ BRUTTO				

Data i podpis Wykonawcy.....