

FORMULARZ OFERTOWY WE0901

BUDOWA : Szkoła podstawowa  
 OBIEKT : Budynek murowany  
 ROBOTY : Remont kotłowni

C  
 07-400 Ostroleka

ORGBUD-SERWIS Poznań  
 ORG-WYCENA w.3.1a

06.04.09

Str. 1

Lp.	PODSTAWA WYCENY OPIS POZYCJI	JEDN.MIARY	ILO—Ź	CENA JEDNOSTKOWA	WARTO—Ź
-----	---------------------------------	------------	-------	---------------------	---------

STAN : 02 Modernizacja

ELEMENT: 090 Roboty rozbiŕkowe

10	401-0701-02-00	m2	78.080	_____	_____
----	----------------	----	--------	-------	-------

Odbicie tynkŕw wewnŕtrznych o powierzchni do 5,0m2 na ŕcianach, filarach i pilastrach bez wzglŕdu na rodzaj podŕoŕa, z ewentualnym usuniŕciem osiatkowania lub dranic - tynki z zaprawy: cementowo-wapiennej

$(4.45*4+1.50*2+4.06*2+3.37*2+2.37*2)*2.20-1.40*2.0-1.0*2.0*4 = 78.080$

20	401-0701-08-00	m2	40.520	_____	_____
----	----------------	----	--------	-------	-------

Odbicie tynkŕw wewnŕtrznych o pow.do 5,0 m2 na stropach pŕaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych, bez wzglŕdu na rodzaj podŕoŕa, z usuniŕciem osiatkowania lub dranic-tynki z zaprawy: cementowo-wapiennej

$18.06+15.00+7.46 = 40.520$

RAZEM ELEMENT: 090

STAN : 02 Modernizacja

ELEMENT: 510 Tynki i okladziny wewnetrzne

30	401-0704-02-00	m2	118.600	_____	_____
----	----------------	----	---------	-------	-------

Gruntowanie zaprawŕ cementowŕ ŕcian i stropŕw z cegŕy, betonu lub pŕyt wiŕrowych

40	401-0711-03-10	m2	78.080	_____	_____
----	----------------	----	--------	-------	-------

Uzupeŕnienie tynkŕw zwykŕych wewnŕ.,kat.III,z zaprawy cem.-wap.,na ŕcianach pŕaskich i sŕupach prostokŕtnych z cegieŕ, pustakŕw ceramicznych lub gazobetonŕw,przy pow.otynkowania w jednym miejscu: ponad 2,0 do 5,0 m2, przy uŕyciu wapna such.

50	401-0711-15-10	m2	40.520	_____	_____
----	----------------	----	--------	-------	-------

Uzupeŕnienie tynkŕw zwykŕych wewnŕ.,kat.III, z zaprawy cem.-wap.na stropach pŕaskich, belkach, podciŕgach, z cegieŕ lub pustakŕw ceramicznych przy powierzchni otynkowania w jednym miejscu: ponad 2,0 do 5,0 m2, przy uŕyciu wapna such.

RAZEM ELEMENT: 100

STAN : 02 Modernizacja  
ELEMENT: 522 Stolarka  
ORGBUD-SERWIS Poznań  
07-400 Ostrołęka

C  
ORG-WYCENA w.3.1a

06.04.09 Kosztorys WE0901

Str. 2

Lp.	PODSTAWA WYCENY OPIS POZYCJI	JEDN.MIARY	ILO—Ź	CENA JEDNOSTKOWA	WARTO—Ź
-----	---------------------------------	------------	-------	---------------------	---------

60	202-1016-01-00	szt	1.000	_____	_____
Ocieplenie stalowe, malowane dwukrotnie farbą ftalową na budowie, do drzwi wewnętrznych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian - typ ościeżnic: FD1					

70	202-1017-05-00	m2	2.000	_____	_____
Skrzydła drzwiowe wewnętrzne, płytowe, wewnętrzne, kalowe, jednodzielne, szklone, fabrycznie wykończone o powierzchni: ponad 1,6 m2					

1.0\*2.0 = 2.000

80	202-1001-06-00	m2	0.960	_____	_____
Okna drewniane zespolone wzmocnione dwuszybowe, dwudzielne, fabrycznie wykończone, w budynkach mieszkalnych, - powierzchnia okna: do 1,5 m2					

1.20\*0.80 = 0.960

RAZEM ELEMENT: 522

STAN : 02 Modernizacja  
ELEMENT: 530 Podłoga, posadzki, podłogi

90	202-1106-02-00	m2	33.060	_____	_____
Posadzki cementowe grubości 25 mm wraz z cokolikami, zatarte: na gładko					

100	202-1111-07-00	m2	33.060	_____	_____
Malowanie posadzek cementowych					

18.06+15.0 = 33.060

110	012-1118-03-00	m2	13.460	_____	_____
Posadzki z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej, wymiar płytek: 30 x 30 cm - układanie metodą zwykłą					

7.46+6.0 = 13.460

120	012-1119-02-00	m	11.120	_____	_____
Cokoliki z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej, wymiar płytek: 30 x 30 cm - wysokość cokolika 15 cm					

2.37+3.15+3.0\*2+2.0-1.40-1.0 = 11.120

130	012-1120-03-00	m2	7.200	_____	_____
Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej, wymiar płytek: 30 x 30 cm - układanie metodą zwykłą					

(0.30+0.15)\*2.0\*8 = 7.200

06.04.09 Kosztorys WE0901 Str. 3

Lp.	PODSTAWA WYCENY OPIS POZYCJI	JEDN.MIARY	ILOŹ	CENA JEDNOSTKOWA	WARTOŹ
-----	---------------------------------	------------	------	---------------------	--------

140	012-1119-04-00	m	5.200	_____	_____
Cokoliki na schodach z p^ytek z kamieni sztucznych uk^adanych na klej, wymiar p^ytek: 20 x 20 cm - wysoko~ć cokolika 10 cm					
2.60*2	=	5.200			

RAZEM ELEMENT: 530

STAN : 02 Modernizacja  
ELEMENT: 540 Elementy slusarsko-kowalskie

150	401-1301-06-00	m2	2.800	_____	_____
Docieplenie drzwi stalowych analogia blachy stalowej grubej					
1.40*2.0	=	2.800			

160	401-1212-01-00	m2	50.760	_____	_____
Malowanie farbĄ olejną, z jednokrotnym szpachlowaniem, pe~nych powierzchni metalowych: jednokrotne z oczyszczeniem pod~ofa					
1.40*2.0*2+2.0*2.0*2	=	13.600			
(5.60*2+2.0-1.40)*2.20+11.20	=	37.160			

RAZEM ELEMENT: 540

STAN : 02 Modernizacja  
ELEMENT: 560 Malowanie

170	202-1505-01-00	m2	118.600	_____	_____
Malowanie farbĄ emulsyjną tynk~w wewn~trznych g~adkich: dwukrotne, z przygotowaniem lecz bez grunt.					

RAZEM ELEMENT: 560

STAN : 02 Modernizacja  
ELEMENT: 590 Różne pozostałe

180	202-2006-04-10	m2	11.200	_____	_____
Ok~adziny pojedyncze z p~yt gipsowo-kartonowych /suche tynki gipsowe/ powierzchni strop~w, na gotowym ruszcie, przy grubo~ci p~yt: 12,5 mm					
5.60*2.0	=	11.200			

190	401-0212-02-00	m3	0.502	_____	_____
Rozebranie - r~czne rozbicie element~w konstrukcji betonowych: niebrojonych o grub. ponad 15 cm					
3.14*0.40*0.40*1.0	=	0.502			

Lp.	PODSTAWA WYCENY	JEDN.MIARY	ILO—Ż	CENA	WARTO—Ż
	OPIS POZYCJI			JEDNOSTKOWA	
200	231-0604-01-00	szt	1.000	_____	_____
	Studnie chłonne z kręgiem o średnicy 0,80 m : głębokość do 2,0 m				
210	202-1216-01-00	szt	1.000	_____	_____
	Nakrywy - ruszty do studzienek piwnicznych, o powierzchni do 1 m <sup>2</sup> , z ustawieniem, zamurowaniem i pomalowaniem lakierem asfaltowym, ze stali: płaskiej				

RAZEM ELEMENT: 590

=====

TABELA ELEMENTŃW SCALONYCH

KOSZTORYS WE0901

BUDOWA : Szkoła podstawowa

OBIEKT : Budynek murowany

ROBOTY : Remont kotłowni

C  
07-400 Ostroleka

ORGBUD-SERWIS Poznań  
ORG-WYCENA w.3.1a

06.04.09

Str. 1

-----  
SYMBOL ELEMENT WARTOŚĆ  
STAN  
-----

02 090 Roboty rozbiórkowe  
02 510 Tynki i okładziny wewnętrzne  
02 522 Stolarka  
02 530 Podłoga, posadzki, podłogi  
02 540 Elementy slusarsko-kowalskie  
02 560 Malowanie  
02 590 Różne pozostałe  
-----

02 Modernizacja  
=====

OGŃEM  
=====

KOSZTORYS WE0901

BUDOWA : Szkoła podstawowa

OBIEKT : Budynek murowany

ROBOTY : Remont kotłowni

Lokalizacja budowy : Węgrzynowo

Inwestor : Szkoła podstawowa

Adres inwestora : Węgrzynowo

Wykonawca robót :

Adres wykonawcy :

Podstawa kalkulacji :

Kosztorys sporządzony :

Adres :

#### OPIS OBIEKTU

Technologia : tradycyjna

:

Powierzchnia całkowita :

Powierzchnia użytkowa :

Kubatura :

Ilość kondygnacji :

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT : \_\_\_\_\_ ,\_\_

Słownie :

Przedmiar sporządzony : 27.03.09

Przedmiar sprawdzony : 27.03.09

Kalkulacja wykonana :