



1	Sala
158,47 podłoga drewniana/gres	
H pom. = 3,50 m	

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Numer pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia pomieszczenia [m ²]
1	Sala	158,47

- UWAGI:**
- podłoga drewniana wraz z legarami do rozebrania
 - ułożyć folię izolacyjną PE
 - ułożyć styropian "Podłoga" gr. 10cm
 - ułożyć folię izolacyjną PE
 - wykonać wyławkę cementową gr. 60mm zbrojoną włóknami akrylowymi
 - zagruntować podłogę
 - ułożyć posadzkę z płytek gres wraz z cokołkami