

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Kobylinek					
1	45430000-0	Podłogi i ściany - podkłady i izolacje			
1	KNR 2-02 d.1 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - B-15 gr. 10cm 10.15*9.1*0.1	m ³ m ³	9.237	
				RAZEM	9.237
2	KNR 2-02 d.1 0218-02 0218-06	Schody żelbetowe proste na płycie grubości 15 cm - ręczne układanie betonu B-20 - dwie pary schodów na scenę 1.2*1.2*2	m ² m ²	2.880	
				RAZEM	2.880
3	KNR 2-02 d.1 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm - zamurowanie pod nowymi schodami 0.9*0.6*0.5*2	m ² m ²	0.540	
				RAZEM	0.540
4	KNR 2-02 d.1 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - ścianki boczne schodów na scenę (1.2*0.16+0.9*0.16+0.6*0.16+0.3*0.16)*2	m ² m ²	0.960	
				RAZEM	0.960
5	KNR 2-02 d.1 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 10.15*9.1	m ² m ²	92.365	
				RAZEM	92.365
6	KNR 2-02 d.1 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 10cm - EPS 100 92.365	m ² m ²	92.365	
				RAZEM	92.365
7	KNR 2-02 d.1 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 92.365	m ² m ²	92.365	
				RAZEM	92.365
8	KNR 2-02 d.1 1102-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 60 mm zatarte na gładko - posadzka zbrojona włóknami akrylowymi 92.365	m ² m ²	92.365	
				RAZEM	92.365
2	45430000-0	Podłoga i ściany - roboty wykończeniowe (wyposażenie podmiotu w sferze kultury)			
9	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome <nowa podłoga>92.365 <podłoga sceny>27.3 <stopnie>1.2*1.2*2	m ² m ² m ² m ²	92.365 27.300 2.880	
				RAZEM	122.545
10	KNR 2-02 d.2 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 122.545	m ² m ²	122.545	
				RAZEM	122.545
11	KNR 2-02 d.2 1118-09 z.sz. 5.7.d	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną Układanie w "karo". - łącznie ze sceną i schodami 122.545	m ² m ²	122.545	
				RAZEM	122.545
12	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe <po boazerii>10.15*2*1.3+9.1*1.3 <front sceny>0.8*9.1 <stopnie>0.16*8*1.2	m ² m ² m ²	38.220 7.280 1.536	
				RAZEM	47.036
13	KNR 2-02 d.2 0815-04	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych <po boazerii>38.22	m ² m ²	38.220	
				RAZEM	38.220
14	KNR 2-02 d.2 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ściany - kolor do uzgodnienia z Zamawiającym <po boazerii>38.22	m ² m ²	38.220	
				RAZEM	38.220
15	KNR 2-02 d.2 1120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża 10.15*2+9.1+2*3+9.1*2-1.53+0.16*1.2*5*2	m m	53.990	
				RAZEM	53.990
16	KNR 2-02 d.2 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą - razem z podstopnicami 53.99	m m	53.990	
				RAZEM	53.990

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami klinkierowymi 25x6 - front sceny	m ²		
d.2	0822-09	(9.1-1.2*2)*0.8	m ²	5.360	
				RAZEM	5.360