



ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Numer pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia pomieszczenia [m ²]
1	Sala	136,42
2	Pom. gospodarcze	33,28

- UWAGI:**
- podłogi drewniane wraz z legarami w pom. 1 oraz 2 do rozebrania
 - ułożyć folię izolacyjną PE
 - ułożyć styropian "Podłoga" gr. 10cm
 - ułożyć folię izolacyjną PE
 - wykonać wylewkę cementową gr. 50mm zbrojoną włóknami akrylowymi
 - zagruntować podłogę
 - ułożyć posadzkę z płytek gres wraz z cokołkami
 - na stopniu na scenę ułożyć płytki gres ryflowane

Biuro projektów Inżynierskich Sp. z o.o. Sp. k. 12-100 Szczepko ul. Osuchowskiego 15 tel./fax 89 623 18 61		REMONT I WYPOSAŻENIE ŚWIETLICZY WIEJSKIEJ W MSC. STARA ZBLICHA, GMINA PŁONIAWY-BRAMURA		nr/dok. I-1	
Gmina Płonawy-Bramura, 06-210 Płonawy-Bramura 83a		Inwestor: Imię i nazwisko mgr inż. Kamil Kryjski		data: 17.08.2017	
Stanowisko Sporządził:		numer uprawnień WAM/0092/OWOK/10		podpis	