



- UWAGI:**
- rozebrać pokrycie z płyt azbestowo-cementowych wraz z łatami i kontrłatami (płyty utylizuje UG Płońawy-Bramura)
 - zdemontować instalację odromową przeznaczoną do ponownego montażu
 - przemurować kominy przeznaczoną do remontu, rozebrać rynnę (z odzyskiem), rury spustowe i obróbki blacharskie
 - wykonać nowe kominy w formie jak przed rozbiórką wraz z cząpkami kominowymi i krakami wentylacyjnymi
 - zamontować nowe deski okapowe i czołowe
 - zamontować membranę dachową, kontrłaty i łatę pod pokrycie z blachodachówki
 - wykonać pokrycie z blachodachówki (kolor uzgodnić z Zamawiającym)
 - zamontować zdemontowane rynnę na nowych hakach i nowe rury spustowe z blachy ocynkowanej
 - wykonać nowe obróbki blacharskie w kolorze jak pokrycie dachowe
 - zamontować wcześniej zdemontowane pręty od instalacji odgromowej

Biuro Projektów Inżynierskich Sp. z o.o. Sp. k. 12-100 Szczytno ul. Osuchowskiego 15 tel./fax 89 623 18 61		REMONT I WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MSC. SZLASY BURE, GMINA PŁONIAWY-BRAMURA		Nr. Ps.: I-1	
Stanowisko Sporządził:		Przedmiot rysunku: Rzut połaci dachowej - Inwentaryzacja wraz z robotami remontowymi do wykonania		Skala: 1:100	
Imię i nazwisko mgr inż. Kamil Kiryjewski		Inwestor: Gmina Płońawy-Bramura, 06-210 Płońawy-Bramura 83a		data: 17.08.2017	
numer uprawnień WAW/0092/OWOK/10		Inwentaryzacja		podpis	