

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Chodkowo Załogi					
1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 7-28	Rozebranie podłogi drewnianej	m ²		
d.1	0301-01	11.17*13.03+5.54*1.24+0.42*4.86	m ²	154.456	
				RAZEM	154.456
2	KNR 7-28	Rozebranie podłogi drewnianej - SCENA	m ²		
d.1	0301-01	5.54*1.24+1.42*4.86	m ²	13.771	
				RAZEM	13.771
3	KNR 4-04	Rozebranie ścianek sceny	m ²		
d.1	0404-07 analogia	4.86+1	m ²	5.860	
				RAZEM	5.860
4	KNR 4-01	Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej - schodki na scenę	m ²		
d.1	0431-02	1.3*0.6	m ²	0.780	
				RAZEM	0.780
2	45430000-0	Podłoga - warstwy podposadzkowe			
5	KNR-W 4-01	Uporządkowanie podłoża pod warstwy posadzki	m ²		
d.2	1215-08 analogia	154.456	m ²	154.456	
				RAZEM	154.456
6	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		
d.2	0607-01	154.456	m ²	154.456	
				RAZEM	154.456
7	KNNR 4	Rura nawiewna do kominka o średnicy 10cm - w warstwie ocieplenia posadzki	m		
d.2	0203-03 analogia	6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
8	KNNR 4	Podejście do przyszłego kominka - zaślepienie korkiem	szt.		
d.2	0211-03 analogia	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 4-01	Przebiecie otworów w ścianach dla rury nawiewnej do kominka	szt.		
d.2	0333-05	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 4-01	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł - na zewnątrz budynku na kanale nawiewnym do kominka	szt.		
d.2	0322-02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 10cm - EPS 100	m ²		
d.2	0609-03	154.456	m ²	154.456	
				RAZEM	154.456
12	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		
d.2	0607-01	154.456	m ²	154.456	
				RAZEM	154.456
13	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 60 mm zatarte na gładko - posadzka zbrojona włóknami akrylowymi	m ²		
d.2	1102-02 1102-03	154.456	m ²	154.456	
				RAZEM	154.456
3	45430000-0	Podłoga - wykończenie (wyposażenie podmiotu w sferze kultury)			
14	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.3	202 1134-01	154.456	m ²	154.456	
				RAZEM	154.456
15	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
d.3	1118-01	154.456	m ²	154.456	
				RAZEM	154.456
16	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną Układanie w "karo"	m ²		
d.3	1118-09 z.sz. 5.7.d	154.456	m ²	154.456	
				RAZEM	154.456
17	KNR 2-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
d.3	1120-04	3.4+13.03+11.17+14.69+5.54+1.24+0.42+0.68+0.97-0.96	m	50.180	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 2-02 d.3 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą 50.18	m		
			m	50.180	
				RAZEM	50.180
19	KNR 2-02 d.3 1102-04 analogia	Montaż listwy aluminiowej na połączeniu nowej i starej podłogi z płytek gres 1.94	m		
			m	1.940	
				RAZEM	1.940