

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Obłudzin</b>					
<b>1</b>	<b>45422000-1</b>	<b>Pokrycie dachu - roboty ciesielskie</b>			
1	KNR K-05 d.1 0102-05	Wykonanie deskowania - montaż deski czołowej 7.5	m m	7.500	
				RAZEM	7.500
2	KNR K-05 d.1 0102-04	Wykonanie deskowania - montaż deski okapowej 9.6*2	m m	19.200	
				RAZEM	19.200
3	KNR K-05 d.1 0102-03	Wykonanie deskowania połaci dachu - UWAGA: po wymianie konstrukcji dachu przez dyspozytorów świetlicy wiejskiej 9.6*7.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	72.000	
				RAZEM	72.000
4	KNR K-05 d.1 0103-02	Mocowanie membrany dachowej na pełnym deskowaniu 9.6*7.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	72.000	
				RAZEM	72.000
5	KNR K-05 d.1 0104-02	Montaż kontrłat na dachu z deskowaniem pełnym 9.6*7.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	72.000	
				RAZEM	72.000
6	KNR 2-02 d.1 0410-04	Ołacenie połaci dachowych łątami 40x60 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej 9.6*7.5+3*2.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	79.800	
				RAZEM	79.800
<b>2</b>	<b>45261210-9</b>	<b>Pokrycie dachu - roboty dekarские (wyposażenie podmiotu w sferze kultury)</b>			
7	NNRNKB d.2 202 0535-04	(z.VI) Pokrycie dachów o pow. ponad 100 m <sup>2</sup> o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na łątach, kolor i wzór uzgodnić z inwestorem, do montażu użyć wkręty samowierzące z uszczelką dystansową 7sz/m <sup>2</sup> , przy miejscach skrajnych np.; kalenicy i okapie, montowane w każdej fali 79.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	79.800	
				RAZEM	79.800
8	KNR 2-02 d.2 1610-01	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m 9.5*2*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	57.000	
				RAZEM	57.000
<b>3</b>	<b>45261210-9</b>	<b>Pokrycie dachu obróbki (wyposażenie podmiotu w sferze kultury)</b>			
9	NNRNKB d.3 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - kolor jak pokrycie dachu 7.5*2*0.3+9.6*2*0.6+3*0.3+2.6*0.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17.700	
				RAZEM	17.700
10	KNR-W 2-02 d.3 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku 9.6	m m	9.600	
				RAZEM	9.600
11	KNR-W 2-02 d.3 0526-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 2.7	m m	2.700	
				RAZEM	2.700
<b>4</b>	<b>45420000-7</b>	<b>Wymiana drzwi wejściowych (wyposażenie podmiotu w sferze kultury)</b>			
12	KNR 4-01 d.4 0203-01 analogia	Wykonanie podniesienia progu przy drzwiach wejściowych na świetlicę z betonu B-20 0.38*0.1*1.37	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.052	
				RAZEM	0.052
13	NNRNKB d.4 202 1026-06	Drzwi dwuskrzydłowe z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną - drzwi wejściowe na świetlicę 1.37*2.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.151	
				RAZEM	3.151
14	NNRNKB d.4 202 1026-05	Drzwi jednoskrzydłowe z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną - drzwi na salkę nr 2 1.07*2.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.194	
				RAZEM	2.194
<b>5</b>	<b>45430000-0</b>	<b>Warstwy podposadzkowe</b>			
15	KNR 2-02 d.5 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - B-15 gr. 10cm (8.55*3.75+3.04*2.17)*0.1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	3.866	
				RAZEM	3.866
16	KNR 2-02 d.5 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 8.55*3.75+1.03*1.3+1.02*1.3+1.5*2.17	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	37.983	
				RAZEM	37.983
17	KNR 2-02 d.5 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 5cm - EPS 100 37.983	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	37.983	
				RAZEM	37.983

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 2-02 d.5 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 37.983	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 37.983	
				RAZEM	37.983
19	KNR 2-02 d.5 1102-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na gładko - posadzka zbrojona włóknami akrylowymi 37.983	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 37.983	
				RAZEM	37.983
<b>6</b>	<b>4540000-1</b>	<b>Ścianki działowe (wyposażenie podmiotu w sferze kultury)</b>			
20	KNR 2-02 d.6 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm 2.68*(2.17*2+1.3)-0.9*2.21*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11.137	
				RAZEM	11.137
21	KNR 2-02 d.6 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - na nowych ścianach działowych 2.68*(2.17+1.03+1.02+1.3*2+2.17+2.05)-0.9*2.21*2*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21.631	
				RAZEM	21.631
<b>7</b>	<b>4542000-7</b>	<b>Drzwi wewnętrzne (wyposażenie podmiotu w sferze kultury)</b>			
22	KNR 4-01 d.7 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł 0.9*2.1*4+0.98*2.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9.618	
				RAZEM	9.618
23	KNR 2-02 d.7 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1,6 m2 fabrycznie wykończone - kolor identyczny jak ościeżnicy uzgodnić z Zamawiającym 0.8*2*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.400	
				RAZEM	6.400
24	KNR 2-02 d.7 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone 0.9*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.800	
				RAZEM	1.800
<b>8</b>	<b>4543000-0</b>	<b>Podłogi z płytek ceramicznych</b>			
25	NNRNKB d.8 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome 37.983	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 37.983	
				RAZEM	37.983
26	KNR 2-02 d.8 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 37.983	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 37.983	
				RAZEM	37.983
27	KNR 2-02 d.8 1118-09 z.sz. 5.7.d	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną Układanie w "karo" 37.983	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 37.983	
				RAZEM	37.983
28	KNR 2-02 d.8 1120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża <sala nr 2>3.4+4.25+3.75+7.29+0.2+2.16+0.65	m m	 21.700	
				RAZEM	21.700
29	KNR 2-02 d.8 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą <sala nr 2>21.7	m m	 21.700	
				RAZEM	21.700