

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Stary Podoś					
1		Koszty kwalifikowane			
1.1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 0-45	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych mocowanych do łąt lub płatwi drewnianych; płyty faliste - nie nadające się do użytku zgodnie z przepisami środowiskowymi i BHP	m ²		
d.1.1	0101-02	19.30*5.04+6.36*11.61+25.88*6.23+5.03*4.50-56.35	m ²	298.629	
				RAZEM	298.629
2	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1.1	0535-04	11.61+19.3+25.88+5.03-10	m	51.820	
				RAZEM	51.820
3	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1.1	0535-06	4*5+4.8-8	m	16.800	
				RAZEM	16.800
4	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1.1	0535-08	6.23*0.25+6.36*0.25+(0.5*2+0.25*2)*0.25+6.36*0.25+6.23*0.25+5.04*0.25+5*1*0.5+30.91*0.25-5.318	m ²	12.840	
				RAZEM	12.840
5	KNR 4-01	Rozebranie kominów wolnostojących ponad dachem	m ³		
d.1.1	0350-01	0.25*0.5*0.5	m ³	0.063	
				RAZEM	0.063
6	KNR 4-01	Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m ²		
d.1.1	0212-04	0.45*0.7	m ²	0.315	
				RAZEM	0.315
1.2	45422000-1	Pokrycie dachu - roboty ciesielskie			
7	KNR K-05	Wykonanie deskowania - montaż deski czołowej	m		
d.1.2	0102-05	6.23+6.36+6.36+6.23+5.04-11.27	m	18.950	
				RAZEM	18.950
8	KNR K-05	Wykonanie deskowania - montaż deski okapowej	m		
d.1.2	0102-04	61.82-10	m	51.820	
				RAZEM	51.820
9	KNR 2-02	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł klinkierowych pełnych klasy 150 o przekroju przewodu 1/2x1/2 ceg. w kominach wykonać otwory przelotowe do wentylacji grawitacyjnej wraz z obsadzeniem krętek wentylacyjnych	m ³		
d.1.2	0122-01	0.063	m ³	0.063	
				RAZEM	0.063
10	KNR 2-02	Nakrywy atyk, ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm	m ²		
d.1.2	0219-05	0.315	m ²	0.315	
				RAZEM	0.315
11	KNR K-05	Mocowanie membrany dachowej na krokwiach	m ²		
d.1.2	0103-01	354.979-56.35	m ²	298.629	
				RAZEM	298.629
12	KNR K-05	Montaż kontrłat na dachu z deskowaniem pełnym	m ²		
d.1.2	0104-02	354.979-56.35	m ²	298.629	
				RAZEM	298.629
13	KNR 2-02	Ołacenie połaci dachowych łątami 40x60 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej	m ²		
d.1.2	0410-04	354.979-56.35	m ²	298.629	
				RAZEM	298.629
1.3	45261210-9	Pokrycie dachu - roboty dekarские (wyposażenie podmiotu w sferze kultury)			
14	NNRNKB	(z.VI) Pokrycie dachów o pow. ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na łątach, kolor i wzór uzgodnić z inwestorem, do montażu użyć wkręty samowierzące z uszczelką dystansową 7sz/m2, przy miejscach skrajnych np.; kalenicy i okapie, montowane w każdej fali	m ²		
d.1.3	202 0535-04	354.979-56.35	m ²	298.629	
				RAZEM	298.629
15	KNR 0-15	Ułożenie gąsiorów z blach tłoczonych powlekanych akrylem lub plastisolem na dachu krytym blachodachówką o szerokości modułu do 18.33 cm	m		
d.1.3	0521-01	30.91-5	m	25.910	
				RAZEM	25.910
16	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - kolor jak pokrycie dachu	m ²		
d.1.3	202 0541-02	6.23*0.30+6.36*0.30+(0.5*2+0.25*2)*0.30+6.36*0.30+6.23*0.30+5.04*0.30+5*1*0.5-6.381	m ²	5.635	
				RAZEM	5.635

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR-W 2-02 d.1.3 0522-02 analogia	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej powlekanej - komplet-kolor do uzgodnienia z zamawiającym	m		
		61.82-10	m	51.820	
				RAZEM	51.820
18	KNR-W 2-02 d.1.3 0529-02 analogia	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej powlekanej- komplet-kolor do uzgodnienia z zamawiającym	m		
		24.8-8	m	16.800	
				RAZEM	16.800
19	KNR 2-02 d.1.3 1610-01	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m	m ²		
		30.91*3*2-30	m ²	155.460	
				RAZEM	155.460
2		Koszty niekwalifikowane			
2.1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe			
20	KNR 0-45 d.2.1 0101-02	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych mocowanych do łąt lub płatwi drewnianych; płyty faliste - nie nadające się do użytku zgodnie z przepisami środowiskowymi i BHP (5.04+6.23)*5	m ²		
			m ²	56.350	
				RAZEM	56.350
21	KNR 4-01 d.2.1 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
22	KNR 4-01 d.2.1 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		4*2	m	8.000	
				RAZEM	8.000
23	KNR 4-01 d.2.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 6.23*0.25+5.04*0.25+10*0.25	m ²		
			m ²	5.318	
				RAZEM	5.318
2.2	45422000-1	Pokrycie dachu - roboty ciesielskie			
24	KNR K-05 d.2.2 0102-05	Wykonanie deskowania - montaż deski czołowej	m		
		6.23+5.04	m	11.270	
				RAZEM	11.270
25	KNR K-05 d.2.2 0102-04	Wykonanie deskowania - montaż deski okapowej	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
26	KNR K-05 d.2.2 0103-01	Mocowanie membrany dachowej na krokwiach	m ²		
		56.35	m ²	56.350	
				RAZEM	56.350
27	KNR K-05 d.2.2 0104-02	Montaż kontrłat na dachu z deskowaniem pełnym	m ²		
		56.35	m ²	56.350	
				RAZEM	56.350
28	KNR 2-02 d.2.2 0410-04	Ołacenie połaci dachowych łątami 40x60 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej	m ²		
		53.35	m ²	53.350	
				RAZEM	53.350
2.3	45261210-9	Pokrycie dachu - roboty dekarские			
29	NNRNKB d.2.3 202 0535-04	(z.VI) Pokrycie dachów o pow. ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na łątach, kolor i wzór uzgodnić z inwestorem, do montażu użyć wkręty samowierzące z uszczelką dystansową 7sz/m2, przy miejscach skrajnych np.: kalenicy i okapie, montowane w każdej fali	m ²		
		56.35	m ²	56.350	
				RAZEM	56.350
30	KNR 0-15 d.2.3 0521-01	Ułożenie gąsiorów z blach tłoczonych powlekanych akrylem lub plastisolem na dachu krytym blachodachówką o szerokości modułu do 18.33 cm	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
31	NNRNKB d.2.3 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - kolor jak pokrycie dachu	m ²		
		6.23*0.30+5.04*0.30+10*0.30	m ²	6.381	
				RAZEM	6.381
32	KNR-W 2-02 d.2.3 0522-02 analogia	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej powlekanej - komplet-kolor do uzgodnienia z zamawiającym	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
33	KNR-W 2-02 d.2.3 0529-02 analogia	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej powlekanej- komplet-kolor do uzgodnienia z zamawiającym	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
34	KNR 2-02	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m	m ²		
d.2.3	1610-01	5*3*2	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000