

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Szlasy Bure</b>					
<b>1</b>	<b>45111300-1</b>	<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
1	KNR 0-45 d.1 0101-02	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych mocowanych do łąt lub płatwi drewnianych; płyty faliste - nie nadające się do użytku zgodnie z przepisami środowiskowymi i BHP 24.26*7.76*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	376.515	
				RAZEM	376.515
2	KNR 4-01 d.1 0535-03	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku - do ponownego wbudowania 24.26*2	m m	48.520	
				RAZEM	48.520
3	KNR 4-01 d.1 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 3.8*4	m m	15.200	
				RAZEM	15.200
4	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 7.76*4*0.25+(1.25*2+0.4*8+1.25*2+0.75*2+1.25*2)*0.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.810	
				RAZEM	10.810
5	KNR 4-01 d.1 0350-01	Rozebranie kominów wolnostojących ponad dachem 1.00*0.4*1.2+0.4*0.40*0.75+1.25*0.4*1.8	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.500	
				RAZEM	1.500
6	KNR 4-01 d.1 0212-04	Rozbiórka betonowych czapek kominowych 0.6*1.45*2+0.95*0.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.310	
				RAZEM	2.310
<b>2</b>	<b>45422000-1</b>	<b>Pokrycie dachu - roboty ciesielskie</b>			
7	KNR K-05 d.2 0102-05	Wykonanie deskowania - montaż deski czołowej 7.76*4	m m	31.040	
				RAZEM	31.040
8	KNR K-05 d.2 0102-04	Wykonanie deskowania - montaż deski okapowej 24.26*2	m m	48.520	
				RAZEM	48.520
9	KNR 2-02 d.2 0122-01	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł klinkierowych pełnych klasy 150 o przekroju przewodu 1/2x1/2 ceg. w kominach wykonać otwory przelotowe do wentylacji grawitacyjnej wraz z obsadzeniem krętek wentylacyjnych 1.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.500	
				RAZEM	1.500
10	KNR 2-02 d.2 0219-05	Nakrywy atyk, ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm 0.6*1.45*2+0.95*0.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.310	
				RAZEM	2.310
11	KNR K-05 d.2 0103-02	Mocowanie membrany dachowej na pełnym deskowaniu 24.26*7.76*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	376.515	
				RAZEM	376.515
12	KNR K-05 d.2 0104-02	Montaż kontrłat na dachu z deskowaniem pełnym 24.26*7.76*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	376.515	
				RAZEM	376.515
13	KNR 2-02 d.2 0410-04	Ołączenie połaci dachowych łątami 40x60 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej 24.26*7.76*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	376.515	
				RAZEM	376.515
<b>3</b>	<b>45261210-9</b>	<b>Pokrycie dachu - roboty dekarские (wyposażenie podmiotu w sferze kultury)</b>			
14	NNRNKB d.3 202 0535-04	(z.VI) Pokrycie dachów o pow. ponad 100 m <sup>2</sup> o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na łątach, kolor i wzór uzgodnić z inwestorem, do montażu użyć wkręty samowierzące z uszczelką dystansową 7sz/m <sup>2</sup> , przy miejscach skrajnych np.; kalenicy i okapie, montowane w każdej fali 24.26*7.76*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	376.515	
				RAZEM	376.515
15	KNR 0-15 d.3 0521-01	Ułożenie gąsiorów z blach tłoczonych powlekanych akrylem lub plastisolem na dachu krytym blachodachówką o szerokości modułu do 18.33 cm 24.26	m m	24.260	
				RAZEM	24.260
16	NNRNKB d.3 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - kolor jak pokrycie dachu 24.26*0.3*2+7.76*4*0.35+(1.25*2+0.4*8+1.25*2+0.75*2+1.25*2)*0.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	28.470	
				RAZEM	28.470
17	KNR-W 2-02 d.3 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż wcześniej zdemontowanych rynien ocynkowanych - wymiana haków na nowe 24.26*2	m m	48.520	
				RAZEM	48.520

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.3	KNR-W 2-02 0526-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 3.8*4	m m	 15.200	 
				RAZEM	15.200
19 d.3	KNR 2-02 1610-01	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m 24.26*3.5*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 169.820	 
				RAZEM	169.820