

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Węgrzynowo					
1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 7-28	Rozebranie podłogi drewnianej	m ²		
d.1	0301-01	<dla pomieszczenia kuchni>5.14*3.62-1.28*0.12	m ²	18.453	
				RAZEM	18.453
2	45400000-1	Ściany działowe			
2	KNR 2-02	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m ²		
d.2	0121-03	<wydzielenie kuchni>(5.02+3.28)*3.65-0.9*2.2	m ²	28.315	
				RAZEM	28.315
3	KNR 2-02	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
d.2	0126-05	1.5	m	1.500	
				RAZEM	1.500
4	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
d.2	0803-03	(5.02+3.16+3.28+5.14)*3.65-0.9*2.2*2	m ²	56.630	
				RAZEM	56.630
5	KNR 2-02	Obudowa pionu kanalizacyjnego płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo 55-02	m ²		
d.2	2004-03	<w nowej kuchni>0.19*2*3.5	m ²	1.330	
		<na parterze>0.19*2*3.6+0.25*3.6	m ²	2.268	
				RAZEM	3.598
6	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.2	202 1134-02	56.63+2.268	m ²	58.898	
				RAZEM	58.898
7	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami- nad blatami kuchennymi	m ²		
d.2	0829-07	0.6*(0.6+3.5+2.62+3.38+0.6)	m ²	6.420	
				RAZEM	6.420
8	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
d.2	0815-04	56.63+2.268-6.42	m ²	52.478	
				RAZEM	52.478
9	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany - kolor do uzgodnienia z Zamawiającym	m ²		
d.2	1505-03	56.63+2.268-6.42	m ²	52.478	
	analogia			RAZEM	52.478
3	45430000-0	Podłoga			
10	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		
d.3	0607-01	17.38	m ²	17.380	
				RAZEM	17.380
11	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 5cm - EPS 100	m ²		
d.3	0609-03	17.38	m ²	17.380	
				RAZEM	17.380
12	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		
d.3	0607-01	17.38	m ²	17.380	
				RAZEM	17.380
13	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 60 mm zatarte na gładko - posadzka zbrojona włóknami akrylowymi	m ²		
d.3	1102-02	17.38	m ²	17.380	
	1102-03			RAZEM	17.380
14	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.3	202 1134-01	17.38	m ²	17.380	
				RAZEM	17.380
15	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
d.3	1118-01	17.38	m ²	17.380	
				RAZEM	17.380
16	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną Układanie w "karo"	m ²		
d.3	1118-09	17.38	m ²	17.380	
	z.sz. 5.7.d			RAZEM	17.380
17	KNR 2-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
d.3	1120-04	5.02*2+3.5*2-0.9	m	16.140	
				RAZEM	16.140

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 2-02 d.3 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą - razem z podstopnicami 16.14	m m	 16.140	 16.140
19	KNR 4-01 d.3 0815-05	Uzupełnienie listew przyściennych z drewna liściastego w odcinkach prostych <na głównej sali przy nowej ścianie>1+3.24+3.28	m m	 7.520	 7.520
4 45420000-7		Stolarka drzwiowa		RAZEM	7.520
20	KNR 4-01 d.4 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
21	KNR 2-02 d.4 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1,6 m2 fabrycznie wykończone - kolor identyczny jak ościeżnicy uzgodnić z Zamawiającym 0.8*2	m ² m ²	 1.600	 1.600
5 45330000-9		Instalacja wod-kan		RAZEM	1.600
22	KNR 4-01 d.5 0333-05	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej <przejście przez ściany pod niższym biegiem schodowym dla instalacji wod-kan>4	szt. szt.	 4.000	 4.000
23	KNR 4-01 d.5 0333-21 analogia	Przebicie otworów w stropie dla nowego pionu kanalizacyjnego i dla instalacji wodnej 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
24	KNNR 4 d.5 0208-03 analogia	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych <przejście pod schodami do istniejącej kanalizacji sanitarnej>2 <pion kanalizacyjny>6	m m m	 2.000 6.000	 8.000
25	KNNR 4 d.5 0208-01 analogia	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych <dla zlewozmywaka>2	m m	 2.000	 2.000
26	KNNR 4 d.5 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych <dla zlewozmywaka>1	szt. szt.	 1.000	 1.000
27	KNNR 4 d.5 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych <dla przyszłego WC>1 <na włączeniu w istniejący poziom kanalizacyjny przy WC na parterze pod schodami>1	szt. szt. szt.	 1.000 1.000	 2.000
28	KNR 4-02 d.5 0235-08	Demontaż ustępu pod schodami - do ponownego montażu 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
29	KNNR 4 d.5 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" - montaż wcześniej zdemontowanego ustępu pod schodami 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
30	KNNR 4 d.5 0222-02	Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych <na pionie na parterze>1	szt. szt.	 1.000	 1.000
31	KNNR 4 d.5 0222-02 analogia	Zawór napowietrzający z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych <na nowym pionie pod stropem>1	szt. szt.	 1.000	 1.000
32	KNNR 4 d.5 0112-02	Rurociągi z tworzyw sztucznych PP o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych <od WC na parterze pod schodami do nowej kuchni na piętrze>6+2+2+1	m m	 11.000	 11.000
33	KNNR 4 d.5 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm <pod zlewozmywak w nowej kuchni>1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34	KNNR 4 d.5 0116-02 analogia	Włączenie w istniejącą instalację wodociągową na parterze w WC	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
35	KNNR 4 d.5 0127-04	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - do- datek w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m		
		11	m	11.000	
				RAZEM	11.000
6	4531000-3	Instalacja elektryczna (wyposażenie podmiotu w sferze kultury)			
36	KNNR 5 d.6 0404-01	Tablice rozdzielcze - tablica elektryczna TE kompletna - łącznie z zasilaniem przewodem YDY 5x6mm ² z istniejącej TE - w listwach po ścianach	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
37	KNNR 5 d.6 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m		
		<dla gniazd i oświetlenia>30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
38	KNNR 5 d.6 1208-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
39	KNNR 5 d.6 0205-02	Przewody kabelkowe YDYp 5x2,5mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
		<piekranik i kuchnia indukcyjna>8*2	m	16.000	
				RAZEM	16.000
40	KNNR 5 d.6 0204-05	Przewody kabelkowe płaskie YDYp 3x2,5mm ² układane w tynku innym niż be- tonowy	m		
		<gniazda wtykowe>20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
41	KNNR 5 d.6 0204-05	Przewody kabelkowe płaskie YDYp 3x1,5mm ² układane w tynku innym niż be- tonowy	m		
		<oświetlenie>10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
42	KNNR 5 d.6 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
43	KNNR 5 d.6 0306-02	Łączniki jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
44	KNNR 5 d.6 0308-03	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- nowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2,5 mm ²	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
45	KNNR 5 d.6 0304-03	Odgłęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 3 wylotach przykręcane	szt.		
		<KE i indukcja>2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
46	KNNR 5 d.6 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane 2x36W EVG	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
47	KNNR 5 d.6 1205-01 analogia	Podłączenie okapu	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7		Wyposażenie kuchni (wyposażenie podmiotu w sferze kultury)			
48	d.7 kalk. własna	Dostawa i montaż szafek kuchennych z płyt laminowanych z blatem z postfor- mingu gr. 28mm, szerokość 60cm. Szafki wiszące o głębokości ~30cm i wys.~ 57cm (wys.~36cm przy okapie) - fronty i konstrukcja z płyt laminowanych jak szafki dolne. W szafce nad zlewozmywakiem ociekacz	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
49	d.7 kalk. własna	Dostawa i montaż płyty indukcyjnej czteropolowej (moc całkowita min. 7000W, sterowanie dotykowe z przodu na płycie, z minutnikiem)	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
50	d.7 kalk. własna	Dostawa i montaż piekarnika elektrycznego do zabudowy dużego (front typu inox-czarny, sterowanie dotykowe, 2 pokrętła, wyświetlacz elektroniczny)	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
51	kalk. własna	Dostawa i montaż okapu szer. 50cm (kolor biały, z wyciągiem dn120mm o mocy wentylatora min. 100W i wydajności 200m ³ /h z oświetlaniem 1x18W halogenowym, połączonym z kanałem wentylacyjnym)	szt		
d.7			1	szt	1.000
				RAZEM	1.000