

OPIS TECHNICZNY do przedmiaru robót
(krótka charakterystyka robót)
„Przebudowa drogi gminnej Obludzin, nr ewid. 61”

Przedmiar robót opracowano na podstawie z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (tj. Dz.U. 2013 poz. 1129).

Roboty budowlane objęte niniejszym opracowaniem dotyczą przebudowy drogi gminnej nr 210607W Obludzin – Krzyżewo Nadrzeczne – Krzyżewo Borowe – Zawady Dworskie – Zawady Huta, odcinek w miejscowości Obludzin, klasy D, położonych w powiecie makowskim, gmina Płoniawy-Bramura.

Lokalizacja robót: 0+780 ÷ 1+180, odcinek o długości 400 mb.

Przebudowywana droga ma charakter drogi dojazdowej o niewielkim ruchu głównie samochodów osobowych, ciągników i maszyn rolniczych.

Głównym przeznaczeniem drogi jest obsługa dojazdu do pól uprawnych.

Do wykonania w ramach przebudowy drogi przewidziano:

Wzmocnienie podbudowy żwirem grubości średnio 10 cm;

Poczwórne powierzchniowe utwardzenie nawierzchni żwirowej średniorozpadową emulsją asfaltową i kruszywem sortowanym.

Podstawowe parametry techniczne

Klasa drogi D

Prędkość projektowana 40 km/h

Przekrój poprzeczny – drogowy

Szerokość jezdni – 3,5 metra

Kategoria ruchu – KR-1

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa obiektu / robót budowlanych: Przebudowa drogi gminnej Nr 210607W Obłudzin – Krzyżewo Nadrzeczne – Krzyżewo Borowe – Zawady Dworskie – Zawady Huta, odcinek w miejscowości Obłudzin

ETAP I

Zakres przebudowy: od km 0+780 do km 1+180, odcinek o długości 0,400 km

Lokalizacja robót: powiat makowski, gmina Płoniawy-Bramura, miejscowość Obłudzin

Branża: drogowa

Nazwy i kody ze Wspólnego Słownika Zamówień:

CPV 45 23 31 23-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

- Grupa robót 452

- Klasa robót 4523

- Kategoria robót 45233

Zamawiający/Wnioskodawca: Gmina Płoniawy-Bramura

Płoniawy-Bramura 83A

06-210 Płoniawy-Bramura

Data przedmiaru robót: 22 maj 2018 r.

Opracował:

Przedmiar planowanych prac
„Przebudowa drogi gminnej Obludzin” odcinek o długości 400 mb

Lp.	Opis planowanych robót	Jednostka obmiaru	Ilość jednostek
1.	Roboty pomiarowe – wyznaczenie osi jezdni	sztuka	1
2.	Wzmocnienie podbudowy żwirem grubości średnio 10 cm 400 mb x 4,0 m = 1.600 m ²	m ²	1.600
3.	Poczwórne powierzchniowe utwardzenie nawierzchni żwirowej średniorozpadową emulsją asfaltową i kruszywem sortowanym 400 mb x 3,5 m = 1.400 m ²	m ²	1.400